

**PROIECT: RUTA SATELOR CU ARHITECTURĂ TRADIȚIONALĂ DIN DELTA DUNARII**  
**Beneficiar ASOCIATIA IVAN PATZAICHIN**

F3 cantitativ  
 obiectiv individual fam Sorin Lujansci, str. Grădinarilor, nr.33, Chilia Veche

SIMBOL ARTICOL	CANTITATE	UM	PU	VALOARE	TOTAL
			MATERIALE	MATERIALE	
DENUMIRE ARTICOL			MANOPERA	MANOPERA	
			UTILAJ	UTILAJ	
			TRANSPORT	TRANSPORT	
invelitori de stuf de 30cm grosime	130,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
restaurare sarpanta lemn rasinos la acoperis simplu cu 1 - 4 pante, inclus protectie preventiva prin pulverizare a mat lemnoasa cu solutie de tip bochemit	79,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
reparatii usi, ferestre, prispă, traforuri, gard lemn	79,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
tencuieli exterioare brute pe pereti din stuf cu mortar preparat manual din materiale locale lut si paie sau stuf tocat	80,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
tencuieli interioare brute pe pereti din stuf cu mortar preparat manual din material local lut și paie sau stuf tocat	120,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
lipituri cu mortar de pamant si paie sau stuf tocat in pod	75,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
zugraveli cu lapte de var pe tencuieli (interior si exterior)	400,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
tencuieli exterioare finisate pe pereti tencuiti brut cu mortar preparat manual din materiale locale	80,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
tencuieli interioare (pereti si tavan) finisate pe pereti tencuiti brut cu mortar preparat manual din materiale locale	120,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
amenajare curte	87,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	

desfaceri tencuieli existente interior si exterior	200,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
reparații horn si soba camera 2	3,50	mc		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
reparații soclu beton	6,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
dren filtru invers cu tub perforat si geotextil	50,00	ml		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
umplutura de pietris ciuruit de rau	10,00	mc		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
tencuieli soclu	6,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
zugraveli pe tencuiala soclu	12,00	mp		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
reparatii instalatie electrica	20,00	ml		0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
			TOTAL	0,00	0,00

ALTE CHELTUIELI DIRECTE

Contributie asiguratorie pentru munca (C.A.M.) = 2,25%	0,00	x	0,00225	0,00	
			TOTAL	0,00	0,00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

	MATERIAI	0,00	
	MANOPERA	0,00	
	UTILAJ	0,00	
	TRANSPOR	0,00	
	TOTAL	0,00	

CHELTUIELI INDIRECTE	0,00	x	0,1	0,00	
BENEFICIU	0,00	x	0,080	0,00	

TOTAL I 0,00 0,00

CHELTUIELI NEPREVAZUTE 0,00 x 0,00 0,00

TOTAL II 0,00 + 0,00 0,00

TVA	0,00	x	0,19	0,00
TOTAL GENERAL				0,00

Întocmit  
Nistor Delia  
Specialist tehnic

