

PROIECT: RUTA SATELOR CU ARHITECTURĂ TRADIȚIONALĂ DIN DELTA DUNARII
Beneficiar ASOCIATIA IVAN PATZAICHIN

F3 cantitativ
obiectiv individual fam Stănescu Bogdan, str. Cocorului, nr.5, Periprava

SIMBOL ARTICOL	CANTITATE	UM	PU		VALOARE	TOTAL
			MATERIALE	MATERIALE		
DENUMIRE ARTICOL			MANOPERA	MANOPERA		
			UTILAJ	UTILAJ		
			TRANSPORT	TRANSPORT		
invelitori de stuf de 30cm grosime	126,00	mp			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	0,00
restaurare sarpanta lemn rasinos la acoperis simplu cu 1 - 4 pante, inclus protectie preventiva prin pulverizare a mat lemnos cu solutie de tip bochemit	60,00	mp			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	0,00
reparatii usi, ferestre, prispă, traforuri,	39,00	mp			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	0,00
tencuieli exterioare brute pe pereti din stuf cu mortar preparat manual din materiale locale lut si paie sau stuf tocat	85,00	mp			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	0,00
tencuieli interioare brute pe pereti din stuf cu mortar preparat manual din material local lut și paie sau stuf tocat	50,00	mp			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	0,00
lipituri cu mortar de pamant si paie sau stuf tocat in pod	88,00	mp			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	0,00
zugraveli cu lapte de var pe tencuieli(interior si exterior)	430,00	mp			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	0,00
tencuieli exterioare finisate pe pereți tencuiti brut cu mortar preparat manual din materiale locale	85,00	mp			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	0,00
tencuieli interioare (pereti si tavan) finisate pe pereti tencuiti brut cu mortar preparat manual din materiale locale	130,00	mp			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	0,00
desfaceri tencuieli existente interior si exterior	125,00	mp			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	0,00
evacuare resturi construcții	5,00	mc			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	0,00

