

**PROIECT: RUTA SATELOR CU ARHITECTURĂ TRADIȚIONALĂ DIN DELTA DUNARII**  
**Beneficiar ASOCIATIA IVAN PATZAICHIN**

F3 cantitativ  
 obiectiv individual fam Cilibon Cerasela, Periprava

SIMBOL ARTICOL	CANTITATE	UM	PU	VALOARE	TOTAL
DENUMIRE ARTICOL			MATERIALE	MATERIALE	
			MANOPERA	MANOPERA	
			UTILAJ	UTILAJ	
			TRANSPORT	TRANSPORT	
invelitori de stuf de 30cm grosime	67,00	mp		0,00	0,00
restaurare sarpanta lemn rasinos la acoperis simplu cu 1 - 4 pante, inclus protectie preventiva prin pulverizare a mat lemnoasa cu solutie de tip bochemit	67,00	mp		0,00	0,00
Restaurari usi, ferestre, prispă, traforuri, gard lemn	12,00	mp		0,00	0,00
tencuieli exterioare brute pe pereti din stuf cu mortar preparat manual din materiale locale lut si paie sau stuf tocat	40,00	mp		0,00	0,00
tencuieli interioare brute pe pereti din stuf cu mortar preparat manual din material local lut și paie sau stuf tocat	100,00	mp		0,00	0,00
lipituri cu mortar de pamant si paie sau stuf tocat in pod	36,00	mp		0,00	0,00
zugraveli cu lapte de var pe tencuieli (interior si exterior)	280,00	mp		0,00	0,00
tencuieli exterioare finisate pe pereti tencuiti brut cu mortar preparat manual din materiale locale	40,00	mp		0,00	0,00
tencuieli interioare (pereti si tavan) finisate pe pereti tencuiti brut cu mortar preparat manual din materiale locale	100,00	mp		0,00	0,00
amenajare curte	38,00	mp		0,00	0,00

				0,00	0,00
desfaceri tencuieli existente interior si exterior	140,00	mp		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
evacuare resturi construcții	15,00	mc		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
reparații horn	0,40	mc		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
reparații soclu beton gard	0,12	mp		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
dren filtru invers cu tub perforat si geotextil	25,00	ml		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
umplutura de pietris ciuruit de rau	10,00	mc		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
tencuieli soclu	0,12	mp		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
zugraveli pe tencuiala soclu	0,24	mp		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
reparatii instalatie electrica	15,00	ml		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
reparatii gard lemn scandura 1,5m înălțime	12,00	ml		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
dusumea dulapi stejar batuta pe rigle stejar inclusiv tratament cu ulei ars si protectie preventiva prin pulverizare a dulapurilor cu solutie tip bochemit	36,00	mp		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
tavanit plansee din lemn cu dulapi de rasinoase, inclusiv protectie prin pulverizare a dulapurilor cu solutie de tip bochemit	36	mp		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
inlocuire elemente deteriorate cu altele noi popi, grinzi, cosoroabe,	100,00	ml		0,00	
				0,00	
				0,00	

				0,00	0,00
inlocuire jgheab D = 150mm tabla zincata, inclusiv racord jgheab, bratară jgheab capac jgheab	30,00	mp		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
inlocuire burlan la 4m D=90mm tabla zincata inclusiv racord, bratară și sita burlan	10,00	mp		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	0,00
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE</b>					
			MATERIALE	0,00	
			MANOPERA	0,00	
			UTILAJ	0,00	
			TRANSPORT	0,00	
			TOTAL	0,00	0,00
<b>ALTE CHELTUIELI DIRECTE</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (C.A.M.) = 2,25%	0,00	x	0,00225	0,00	
			TOTAL	0,00	0,00
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE</b>					
			MATERIAI	0,00	
			MANOPERA	0,00	
			UTILAJ	0,00	
			TRANSPOR	0,00	
			TOTAL	0,00	
<b>CHELTUIELI INDIRECTE</b>					
	0,00	x	0,1	0,00	
BENEFICIU	0,00	x	0,080	0,00	
<b>TOTAL I</b>				0,00	0,00
<b>CHELTUIELI NEPREVAZUTE</b>	0,00	x	0,00	0,00	
<b>TOTAL II</b>	0,00	+	0,00	0,00	
<b>TVA</b>	0,00	x	0,19	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>				0,00	

Întocmit

Nistor Delia  
Specialist tehnic

